



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU
Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

KLASA : 030-02/22-02/01
URBROJ : 2103-26-01-23-04

Evidencijski broj nabave: JN-1-23

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za
predmet nabave:

Izgradnja arhivskog spremišta Državnog arhiva u Bjelovaru,
Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2022) naručitelj Državni arhiv u Bjelovaru, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu radova male vrijednosti, proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

1. Naziv i OIB naručitelja

Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

OIB: 80099091562

2. Evidencijski broj nabave

JN-1-23

3. Predmet nabave

Izgradnja arhivskog spremišta Državnog arhiva u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar

4. Datum početka prethodnog savjetovanja

21.07.2023. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja

27.07.2023. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak

Ne

7. Tekst primjedbe ili prijedloga , bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu

7.1. Dana 26.07.2023. godine u 22:27 sati, zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je slijedeće primjedbe i prijedloge na DON kako slijedi:

Državni arhiv u Bjelovaru
Trg Eugena Kvaternika 6

Predmet:Izgradnja arhivskog spremišta državnog arhiva u Bjelovaru-
Javno savjetovanje oznaka br.JN-1-23/3

Vezano za objavljenu dokumentaciju za javno nadmetanje za izgradnju arhivskog spremišta državnog arhiva u Bjelovaru dajemo svoj osvrt na dio dokumentacije vezane za isporuku i ugradnju tračnica vodilica za pokretne arhivske regale-

Troškovnik tračnica pokretnih arhivskih regala.

U navedenoj tehničkoj dokumentaciji je naveden opis tračnica -vodilica za pokretne arhivske regale i troškovnik sa količinama.

U slučaju isporuke i montaže tračnica vodilica u skladu s navedenom dokumentacijom bi istovremeno bio i odabran isporučitelj pokretnih arhivskih regala jer svaki proizvođač pokretnih regala ima tračnice koje su prilagođene njihovim pokretnim regalima.Cilj javnog nadmetanja je upravo suprotan jer se traži što veći broj ponuditelja koji kvalitetom zadovoljavaju zahtjeve investitora.(Napomena da su upravo pokretni arhivski regali jedan od najvažnijih-ako ne i najvažniji dio arhivskog spremišta.

Postavlja se pitanje kako riješiti ovaj problem s obzirom na činjenicu da se tračnice-vodilice montiraju tijekom izvođenja građevinskih radova.

Naše iskustvo pokazuje da je najefikasnije izostaviti isporuku i montažu tračnica vodilica u sklopu natječaja za građevinske radove i obuhvatiti ih kod natječaja za kompletnu isporuku arhivskih regala.

Radovi na izradi glazure i gotovog poda u prostorijama gdje se montiraju pokretni regali se izvode pri kraju građevinskih radova pa je potrebno 6-8 mjeseci prije završetka svih građevinskih raspisati javno nadmetanje za kompletne arhivske regale pa u roku od 3-5 mjeseci odabrati isporučitelja koji onda u dogovoru sa izvođačem građevinskih radova montira tračnice a izvođač građevinskih radova izvrši podbetoniranje tračnica i fiksiranje ankera na koji su montirane tračnice.2-3 dana nakon montaže i fiksiranja tračnica moguće je nastaviti sa izvođenjem glazure i nakon određenog vremena gotovog poda.U međuvremenu se vrši izrada pokretnih regala te nakon izrade gotovog poda i montaža istih.Cijeli taj proces od montaže tračnica preko fiksiranja tračnica, izrade glazure i gotovog poda po iskustvu traje 2-3 mjeseca.

Na ovaj način su u nadmetanje za pokretne regale mogu uključiti svi zainteresirani dobavljači koji kvalitetom ispune uvjete zadane od strane naručitelja.

S obzirom na traženi način montaže tračnica(želja naručitelja je očito da tračnice budu u nivou gotovog poda)izvođač građevinskih radova treba kalkulirati troškove podbetoniranja tračnica i istovremeno fiksiranje ankera na kojima su montirane tračnice.Ovaj dio treba ostaviti u troškovniku građevinskih radove izrade poda.

Kod ovakovog postupka isporučitelj pokretnih regala odgovara i za montažu tračnica kao i za ispravno funkcioniranje regala.

Prema predloženoj dokumentaciji teoretski postoji mogućnost da jedan ponuditelj

isporuči i montira tračnice a drugi ako se može prilagoditi tim tračnicama montira pokretne regale pa u slučaju neispravnog rada regala treba utvrditi jeli problem u tračnicama ili regalima.

Također postoji mogućnost da isporučitelj tračnica ne zadovolji traženu kvalitetu pokretnih regala i u tom slučaju treba montirati regale na gotov pod s novim tračnicama.

Ovakovo predloženo rješenje je korišteno u natječajnoj dokumentaciji za novi arhiv u Virovitici.

U svakom slučaju je isporučiteljima regala teško nuditi svoje regale kod natječaja za građevinske radove jer je nemoguće predvidjeti firme koje će se javiti na pojedini natječaj.

Uvjereni smo da je predloženo rješenje najtransparentnije jer se ne pogoduje nikome a uz to omogućava naručitelju da u konačnici može odabrati najbolji proizvod po najnižoj cijeni. Nadamo se da smo pomogli svojim prijedlogom.

7.2. Odgovor na primjedbu ili prijedlog

Prijedlog se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Tračnice regala projektirane su sukladno opterećenju i broju regala koji se ugrađuju u pojedinom prostoru spremišta. Sami regali su tipski po pitanju dubine i visine, dok dužine variraju ovisno o prostoru, što ima utjecaj na broj i razmještaj tračnica. Položaj kotačića na regalima moguće je prilagoditi vodilicama koje će se ugraditi, neovisno kojeg proizvođača, budući da se može raditi o razlici od nekoliko centimetara. S obzirom na to da se radi o velikom objektu s površinom od preko 1200 m² arhivskog prostora, opremanje, odnosno nabavka svih regala bi značila značajne troškove u fazi izgradnje (regali nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom) predstavljala bi značajno financijsko opterećenje za investitora. Iz tog razloga je u fazi građevinsko obrtničkih radova predviđeno i izvođenje svih tračnica (u razini poda), dok će se sami regali dobavljati naknadno, moguće i kroz duži period.

Odgodañanje izvođenja tračnica do odabira proizvođača opreme značilo bi slijedeće:

- Ili ostavljanje pojedinih prostora u roh bau fazi što uvjetuje izmjenu projektne dokumentacije i same dozvole, te ugovaranje građevinsko obrtničkih radova pri uređenju svakog pojedinog prostora spremišta, onoliko puta u koliko će se to moći izvoditi s obzirom na financijske mogućnosti
- Ili izvođenje svih glazura i završnih obloga podova u ovoj fazi, te njihovo naknadno rezanje pri naknadnoj ugradnji vodilica, uz izvođenje svih potrebnih spojeva za sigurno korištenje istih

Ugradnja vodilica u fazi građevinsko obrtničkih radova omogućava investitoru da dovrši sve građevinsko obrtničke radove u jednoj fazi, ishodi uporabnu dozvolu bez izmjene projektne dokumentacije, te kasnije pristupi nabavci opreme – regala – u doglednom razdoblju sukladno financijskim mogućnostima – bilo to 2 ili 50 regala odjednom, radit će se isključivo o nabavci, dopremi i ugradnji opreme, bez ikakvih građevinsko obrtničkih radova.

Naručitelj će rezultate prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima **objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje)**, <https://eojn.nn.hr/Oglasnik>, najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje te na internet stranici Državnog arhiva Bjelovar <https://www.dabj.hr>

Naručitelj Državni arhiv Bjelovar pokrenut će postupak javne nabave sukladno objavljenoj dokumentaciji.